

仕様書

1. 業務の名称 空調機 加湿モジュール更新作業
2. 業務の概要 当該業務は、地方独立行政法人 堺市立病院機構 堺市立総合医療センター（以下、「甲」という。）の空調機に組み込まれている加湿モジュールについて、更新および清掃等の整備を行い空気環境の向上を図るための業務である。
3. 履行場所 堺市立総合医療センター（大阪府堺市西区家原寺町1丁1番1号）
4. 履行期間 令和7年8月1日から令和7年12月31日まで
5. 整備対象機器
別紙（対象機器）のとおり。
6. 業務内容
 - ① 加湿モジュール更新作業
別紙（対象機器）の加湿モジュールの更新を行うこと。
 - ② 各部清掃作業
空調機ドレンパン、給水ヘッダー、給水バルブフラッシングの清掃を行うこと。
 - ③ 動作試験
加湿モジュール更新作業、各部清掃作業が完了後、動作試験を行い、異常がないことを確認すること。
7. 報告
業務完了後は、報告書を書面1部とデータ（PDF）で甲の担当者へ提出すること。
報告書には総評、動作試験の結果、作業前、作業中、作業後の写真を記載すること。
8. 特記事項
 - ① 甲は、乙に対し、当該業務に必要な電源等は無償提供する。
 - ② 乙は、当該業務を遂行するにあたり10年以上の現場経験（空調設備等の部品交換を伴う業務）がある者を選定すること。また責任者は「職長教育・安全衛生責任者教育修了者」もしくは同等以上の知識を有する者を1名以上配置すること。
 - ③ 乙は、甲の駐車場を利用する場合、申請を行い甲の許可を得ること。
 - ④ 乙は、当該業務で発生したクズ・ゴミ等を持ち帰り、適正に処分すること。
 - ⑤ 乙は、業務に要する資材を負担すること。
 - ⑥ 作業日程および時間については、甲と別途調整すること。

9. その他

この仕様書に定めなき事項については、甲乙協議し決定するものとする。

対象機器

No.	空調機 設置場所	空調機名称	系統名	空調機型番	メーカー	更新作業	清掃作業		
						加湿モジュール	ドレンパン	給水 ヘッダー	給水 フラッシング
1	G階 機械室	AC-B01	GF レストラン	EI200DT VVVF	クボタ	○	○	○	○
2		AC-B02a	GF エントランス	EI75DT VVVF	クボタ	○	○	○	○
3		AC-B02b	GF エントランス	EI100DT	クボタ	加湿モジュール実装なしのため、対象外			
4	1階 機械室	AC-B03	GF 放射線	EI75DT VVVF	クボタ	○	○	○	○
5		AC-B04	GF P E T	EI200DT	クボタ	○	○	○	○
6		AC-B05	GF サービス部門	EI75DT VVVF	クボタ	○	○	○	○
7		AC-B06a	GF 給食配膳カート室	EJ350DT	クボタ	加湿モジュール実装なしのため、対象外			
8		AC-B06b	GF 給食一般	EI160DT VVVF	クボタ	○	○	○	○
9		AC-B07	GF 解剖・霊安	EI125DT VVVF	クボタ	○	○	○	○
10		AC-B08	GF 薬剤	EI50DT	クボタ	○	○	○	○
11		AC-101	1F 救急OP・救命救急センター	EI50DT VVVF	クボタ	加湿モジュール実装なしのため、対象外			
12		AC-103	1F 放射線(西)	EI200DT VVVF	クボタ	○	○	○	○
13		AC-104a	1F 救命救急(南)	EI100DT VVVF	クボタ	○	○	○	○
14		AC-104b	1F 救命救急(南)	EI100DT VVVF	クボタ	○	○	○	○
15		AC-106	1F 放射線(東)	EI200DT VVVF	クボタ	○	○	○	○
16		AC-107	1F 講堂ホール	EI125SR VVVF	クボタ	○	○	○	○
17		AC-108	1F 医事課他	EI75DT VVVF	クボタ	○	○	○	○
18		AC-109	1F エントランス	EI100DT	クボタ	○	○	○	○
19	2階 機械室	AC-201	2F 病理検査	EI100DT	クボタ	○	○	○	○
20		AC-202	2F 細菌検査	EI75DT	クボタ	○	○	○	○
21		AC-203	2F 検体検査	EI75DT VVVF	クボタ	○	○	○	○
22		AC-204	2F 外来待合(西)	EI160DT VVVF	クボタ	○	○	○	○
23		AC-206	2F 外来待合(北東)	EI125DT VVVF	クボタ	○	○	○	○
24		AC-208	2F 生理検査化学療法	EI125DT VVVF	クボタ	○	○	○	○
25		AC-209	2F 外来待合(南東)	EI160DT VVVF	クボタ	○	○	○	○
26		AC-211	2F 外来待合(南・小児科)	EI75DT VVVF	クボタ	○	○	○	○
27	3階 機械室	AC-305	3F OP室8	EI30DT	クボタ	加湿モジュール実装なしのため、対象外			
28		AC-306	3F OP室7	EI50DT	クボタ	加湿モジュール実装なしのため、対象外			
29		AC-307a, b	3F OP室(一般)	EI50DT VVVF	クボタ	加湿モジュール実装なしのため、対象外			
30		AC-308	3F OP室9	EI30DT	クボタ	加湿モジュール実装なしのため、対象外			
31		AC-309	3F OPスタッフ諸室	EI50DT	クボタ	○	○	○	○
32		AC-310	3F 中央材料(洗浄)	EI75DT	クボタ	○	○	○	○
33		AC-311	3F 中央材料(既滅菌)	EI75DT	クボタ	○	○	○	○
34		AC-312	3F 人工透析	EI50DT	クボタ	○	○	○	○
35	4階 機械室	AC-301a, b	3F 院内ICU系統(1), (2)	EI75DT VVVF	クボタ	加湿モジュール実装なしのため、対象外			
36		AC-302	3F OP諸室系	EI100DT	クボタ	加湿モジュール実装なしのため、対象外			
37		AC-303a, b	3F 救命救急センター病棟	EI75DT VVVF	クボタ	加湿モジュール実装なしのため、対象外			
38		AC-304	3F 臨床工学	EI50DT	クボタ	○	○	○	○
39		AC-401	4F 当直・更衣室	EI100DT	クボタ	○	○	○	○
40		AC-402	4F リハビリ	EI50DT	クボタ	○	○	○	○
41		AC-403	4F 事務・図書・病歴	EI200DT VVVF	クボタ	○	○	○	○
42		AC-404	4F 医局	EI125DT	クボタ	○	○	○	○
43	5階 機械室	AC-501	5F 感染病棟(1種)	EI30DT	クボタ	加湿モジュール実装なしのため、対象外			
44		AC-502	5F 感染病棟(2種他)	EI50DT	クボタ	加湿モジュール実装なしのため、対象外			
45		AC-503	5F 分娩室系	EI75DT	クボタ	加湿モジュール実装なしのため、対象外			
46	屋上	AC-00NW	5～9F 病棟(北西)	MPV18RT VVVF	クボタ	○	○	○	○
47		AC-00SW	5～9F 病棟(南西)	MPH21RT VVVF	クボタ	○	○	○	○
48		AC-00NE	5～9F 病棟(北東)	MPV25RT VVVF	クボタ	○	○	○	○
49		AC-00SE	5～9F 病棟(南東)	MPH25RT VVVF	クボタ	○	○	○	○
						36	36	36	36